

ELENCO PREZZI

OGGETTO: POGETTO DEFINITIVO di opere di urbanizzazione primaria del nuovo insediamento commerciale, direzionale e servizi in Rosignano Solvay, comparto 3-t13 (lotti A-B-C)

COMMITTENTE: Comune di Rosignano Marittimo

Rosignano Marittimo, 16/03/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 260.4.2.1	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (arghezza fino a m 1,50, fino alla profondità di 1,50 mt, eseguito con mezzi meccanici, in terreno di media consistenza con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20km. euro (otto/34)	m ³	8,34
Nr. 2 04.A05.005.0 02	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione euro (zero/80)	m ²	0,80
Nr. 3 04.A05.007.0 02	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiori a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (diciassette/94)	m ³	17,94
Nr. 4 04.B12.001.0 01	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm euro (venti/37)	m ³	20,37
Nr. 5 04.E02.002.0 01	Strato di collegamento (binder aperto) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm euro (undici/54)	m ²	11,54
Nr. 6 04.E02.002.0 02	Strato di collegamento (binder aperto) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/77)	m ²	1,77
Nr. 7 04.E02.003.0 03	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm euro (sette/08)	m ²	7,08
Nr. 8 04.E06.011.0 01	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompreso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 euro (tredici/94)	m	13,94
Nr. 9 04.E06.017.0 01	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompreso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm euro (diciannove/87)	m	19,87
Nr. 10 04.E07.001.0 02	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 euro (zero/37)	m	0,37
Nr. 11 04.E07.003.0 01	Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo. laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdruciuolo e di microsferi di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera. euro (cinquantauno/72)	m ²	51,72
Nr. 12 04.E07.005.0 01	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. euro (venticinque/40)	cad	25,40
Nr. 13 PR.P51.002.0 02	Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (trentauno/29)	cad	31,29
Nr. 14 PR.P51.009.0 02	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml euro (otto/11)	ml	8,11
Nr. 15 PR.P51.011.0 01	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 48 mm euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 16 PR.P51.003.0 01	Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 60 euro (quarantaotto/40)	cad	48,40
Nr. 17 01.A04.002.0 01	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (cinque/46)	m ³	5,46
Nr. 18	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PR.P51.005.0 01	ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (venticinque/10)	cad	25,10
Nr. 19 04.B03.001.0 02	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature. euro (uno/84)	kg	1,84
Nr. 20 01.B02.002.0 02	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri euro (trentacinque/60)	m²	35,60
Nr. 21 01.B04.004.0 03	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 euro (centoquindici/53)	m³	115,53
Nr. 22 04.B03.001.0 02	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature. euro (uno/84)	kg	1,84
Nr. 23 269.3.1.3	Fognatura in PVC rigido d 315 mm, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastometrico, SN8, posta su letto di sabbia e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm. euro (quarantanove/90)	m	49,90
Nr. 24 269.3.1.4	Fognatura in PVC rigido d 400 mm, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastometrico, SN8, posta su letto di sabbia e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm. euro (settantatre/80)	m	73,80
Nr. 25 269.3.1.5	Fognatura in PVC rigido d 500 mm, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastometrico, SN8, posta su letto di sabbia e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm. euro (centodiciotto/00)	m	118,00
Nr. 26 269.3.1.6	Fognatura in PVC rigido d 630 mm, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastometrico, SN8, posta su letto di sabbia e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm. euro (centoottantaquattro/00)	m	184,00
Nr. 27 271.4.1.10	Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne 106*106*h95 cm, 860 kg, con fondo, senza sifone compreso letto di posa e rinfilanchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta. euro (trecentosettantasei/46)	cadauno	376,46
Nr. 28 271.4.1.11	Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne 120*120*h127 cm, 2300 kg, senza sifone compreso letto di posa e rinfilanchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta. euro (seicentodieci/93)	cadauno	602,93
Nr. 29 272..5.4.8	Chiusini in ghisa lamellare perlitica dim. 750*750, telaio dim. 900*900*h80 (202 kg), classe D resistenza 400 kN, murato con malta cementizia, con rinfranco perimetrale in calcestruzzo C16/20 armato con Fe B 450 C d.10 (sezione minima 40*40). euro (seicentonovanta/43)	cadauno	690,43
Nr. 30 04.E09.001.0 01	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq euro (zero/39)	m²	0,39
Nr. 31 85.3.5.25	Nerium Oleande (oleandro) cont. 24 l, h 1.25-1.50 m - specie arbustive latifoglie sempreverdi euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 32 82.16.4.7	Cercis siliquastrum (albero di giuda) in zolla, circ. 14-16 cm - specie arboree latifoglie caducifoglie euro (centosette/00)	cadauno	107,00
Nr. 33 81.5.1.9	Magnolia gandiflora (magnolia sempreverde) in zolla, h.2.50 - 3.00 m - specie arboree latifoglie sempreverdi euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 34 81.2.3.10	Quercus ilex (leccio) in zolla, h 3.00 - 3.50 m - specie arborea latifoglia sempre verde euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 35 277.1.4.7	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls del tipo antichizzato colorato sp. 6, compreso strato uniforme di sabbia, intasamento giunti e compattazione. euro (ventiquattro/40)	m2	24,40
Nr. 36 264.5.6.1	Rifilatura dei cigli e formazionme di una coltre di terreno vegetale su banchine e/scarpate, spessore minimo 20 cm. euro (quattro/37)	m2	4,37
Nr. 37 264.1.2.2	Rinfilanco con sabbione di condutture e/o manufatti collegati eseguito a macchina, compresi compattazione con piastra vibrante, bagnatura e spianamento, misurato al netto della conduttura. euro (sessantaquattro/78)	m3	64,78
Nr. 38 RU.M01.001. 002	Operaio edile Specializzato euro (ventisei/71)	ora	26,71
Nr. 39 Opere	Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati, costituita da piantoni di 10-12 cm, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzati), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
forestali 104	cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (trentasei/05)	m	36,05
Nr. 40 271.4.1.11	Pozzetto prefabbricato in cls dim. interne 150*150*h155 cm, 3700 kg, senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta. euro (millequarantadue/42)	cadauno	1'042,42
Nr. 41 203.7.1.1	Formazione di rilevati non stradali con materiale proveniente dagli scavi di cantiere eseguita a macchina; compresi : spianamenti, formazione di poendenze e profilature scarpate, movimenti di materiali, pestonatura a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura, sagomatura dei bordi. euro (otto/84)	m3	8,84
Nr. 42 367.1.1.5	Canaletta prefabbricata in cls armata senza coperchio, 51*43*100 cm per coinvogliamento delle acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 euro (centodiciotto/00)	m	118,00
Nr. 43 372.2.4.1	Griglia in ghisa per canalette prefabbricate dim. 500*124*h28.5 mm, classe D resistenza 400 kN, murate a malta cementizia con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20. euro (quarantacinque/05)	cadauno	45,05
Nr. 44 001	Lapide carrabile in cls per pozzetto predisposta per la successiva posa di chiusino o griglia, compreso eventuale elemento gettato in opera per raggiungimento quota, escluso chiusino. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 45 002	Griglia conacava dim 650x650 in ghisa sferoidale classe D resistenza 400 kN murata a malta cementizia con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C 16/20 euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 46 003	Fornitura e posa in opera di panchina in legno trattata. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 47 004	Fornitura e posa in opera di cestino in legno trattato. euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 48 005	Fornitura e posa in opera di ponte in legno di abete dim 4 x 3 m, composto da travii in legno lamellare, legno in piano e corrimano. euro (quattromiladuecento/00)	cadauno	4'200,00
Nr. 49 006	Fornitura e posa in opera di ponte in legno di abete dimensioni 4 x 2 m, composto da travi in legno lamellare, legno in piano e corrimano. euro (tremladuecento/00)	cadauno	3'200,00
Nr. 50 007	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno di pino trattato in autoclave, comperso sottofondo. euro (centoottanta/00)	m2	180,00
Nr. 51 0001	Tubo flessibile diam. nom. 125 mm - Tubo PVC flessibile di tipo corrugato di grande diametro per posa interrata a marchio IMQ, autoestingente, raggio di curvatura minimo pari a 3 volte il diametro esterno, temperature ammesse da -5°C a +60°C, resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N su 20 cm alla temperatura di +20°C conforme alla norma EN 50086-2-4, resistenza agli urti alla temperatura di 0°C di 800 g. da metri 1 (con sfera), resistenza di isolamento superiore a 100 Mohm, rigidità dielettrica superiore a 20 KV/mm. Elevata resistenza ai fattori ambientali, inattaccabile agli aggressivi chimici più comuni, stagno all'immersione, compreso posa interrata, accessori di fissaggio, eventuali manicotti di giunzione, esclusi scavi e ripristini, assistenza alla muratura." euro (cinque/20)	m	5,20
Nr. 52 0002	Realizzazione di pozzetto rompitratto e di ispezione di cm 540x40x40, completo di coperchio di tipo prefabbricato o in muratura posato in opera in terreno di media consistenza coperchio in cemento o in ghisa (carrabile) a seconda della posizione, forature laterali per il raccordo delle tubazioni interrate, escluse scavi ed opere murarie. euro (quarantasette/50)	cadauno	47,50
Nr. 53 0003 A	Quadro elettrico per impianto di pubblica illuminazione sub comparto A, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 con portello di chiusura lucchettabile, dotato di tutte le apparecchiature di comando e controllo compreso relè astronomico in grado. Il quadro sarà configurato in modo da controllare fino a 4 zone con circuiti per mezza notte e tutta notte e sarà adeguato alla potenza dei carichi previsti" Il quadro sarà corredato di: Barratura in rame elettrolitico dimensionata in funzione della In dell'interruttore installato a monte e della corrente presunta di cto. cto, conduttori di derivazione tipo N07V-K, morsettiere per le linee in ingresso ed in uscita, barra collettrice per i conduttori di protezione, numerazione delle morsettiere e dei conduttori, accessori di cablaggio e montaggio, canalizzazioni in PVC autoestingente, targhette indicatrici. euro (tremladuecento/00)	cadauno	3'200,00
Nr. 54 0004	Cavo Tipo FG7R0,6/1KV sez. 1x6 mmq - Conduttore flessibile per posa fissa in rame ricotto stagno con isolante in gomma speciale etilpropilenica ad alto modulo tipo G7 non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, tensione nominale Uo/U 0,6/1 KV guaina esterna in PVC non propagante incendio color grigio chiaro, compresa l'installazione all'interno di canalizzazioni e tubazioni da esterno in acciaio zincato o in P.V.C. rigido pesante, oppure entro tubazioni in PVC incassate di tipo flessibile. euro (uno/30)	m	1,30
Nr. 55 0005	Fornitura e posa in opera lampada stradale 36 LED 70 W, corpo e telaio attacco e palo in alluminio pressofuso verniciato a polvere colore antracite, con sezione a bassissima superficie di esposizione al vento, vetro trasparente temprato sp 4 mm, equipaggiata con dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo di protezione led, connettore stagno per il collegamento della linea, sezionatore di serie, valvola anticondensa ; compresi lampada, collegamenti elettrici in morsettiere, cablaggi interno al palo e collegamenti, escluso plinto di fondazione, scavi e ripristini, palo h 8 mt. euro (cinquecentosessantaquattro/00)	cadauno	564,00
Nr. 56	Fornitura e posa in opera di lampada a 16 LED 32 W, corpo e bracci in alluminio pressofuso verniciato a polvere colore antracite, vetro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0006	trasparente temprato sp 4 mm, equipaggiata con attacco per pali 60-67 mm, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo di protezione led, connettore stagno per il collegamento della linea, sezionatore di serie, valvola anticondensa ; compresi lampada, collegamenti elettrici in morsetti, cablaggi interno al palo e collegamenti, escluso plinto di fondazione, scavi e ripristini, palo h 4 mt. euro (quattrocentottantasei/00)	cadauno	486,00
Nr. 57 0007	Realizzazione di plinto di fondazione in cls per lampione stradale compreso, scavo, ripristino e getto di completamento. euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
Nr. 58 0008	Realizzazione di plinto in cls per lampione d'arredo urbano compreso scavo, ripristino e getto di completamento. euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 59 361.2.1.1	Taglio di pavimentazione stradale esistente in conglomerato bitumoso spinto fino ad una profondità di 20 cm eseguita con martello demolitore. euro (tre/60)	m	3,60
Nr. 60 361.3.1.1	Demolizione di corpo stradale eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dall DL, fino ad una distanza di 20 km. euro (trentasei/60)	m3	36,60
Nr. 61 360.4.2.2	Scavo a sezione ristretta obbligata continua di larghezza fino a 1,5 m e sino alla profondità di 4 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla DL, fino ad una distanza di 20 km. euro (tredici/26)	m3	13,26
Nr. 62 00001	Fornitura e posa in opera di tubazione acqua in PEAD 160, secondo specifiche ASA, per condotta principale acqua potabile. euro (ottantaquattro/00)	m	84,00
Nr. 63 00002	Fornitura e posa in opera di tubazione acqua in PEAD 110, secondo specifiche ASA, per derivazioni secondarie acqua potabile. euro (cinquantasei/00)	m	56,00
Nr. 64 00003	Fornitura e posa in opera di tubazione gas in PEAD DE 200 S5, secondo specifiche ASA, per condotta principale gas metano. euro (novantatre/00)	m	93,00
Nr. 65 00004	Fornitura e posa in opera di tubazione gas in PEAD DE 110 S5, secondo specifiche ASA, per derivazioni secondarie gas metano. euro (cinquantasei/00)	m	56,00
Nr. 66 00005	Fornitura e posa in opera di pozzetto in muratura realizzato con blocchi in cls dim. 20x20x50 murati a malta cementizia su platea costituita da getto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata spessore cm. 10, compreso intonacatura interna e lapide di copertura gettata in opera predisposta per la successiva posa di chiusino carrabile in ghisa dim. interne ml.2,50x3,00 completo di: Nr. 3 valvole C/G PN 10-16 DN 150 C/P, Nr. 3 volantini di manovra DN 150, Nr. 6 cartelle PE 100 PN 16 D. 160, Nr. 6 flange acc.riv. D.160 FIP-PE, Nr. guarnizioni piane FIP D. 160, Nr. 1 T PE 100 D. 160, Nr. 3 manicotti elettrici D.160, Nr. 24 confezioni dadi e bulloni inox 20x80. euro (duemilanovecento/00)	cadauno	2'900,00
Nr. 67 00007	Fornitura e posa in opera di pozzetti di fine per canalizzazioni acqua e gas come da specifiche ASA. euro (ottocento/00)	cadauno	800,00
Nr. 68 0003 B	Quadro elettrico per impianto di pubblica illuminazione sub comparto B, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 con portello di chiusura lucchettabile, dotato di tutte le apparecchiature di comando e controllo compreso relè astronomico in grado. Il quadro sarà configurato in modo da controllare fino a 4 zone con circuiti per mezza notte e tutta notte e sarà adeguato alla potenza dei carichi previsti. Il quadro sarà corredato di: Barratura in rame elettrolitico dimensionata in funzione della In dell'interruttore installato a monte e della corrente presunta di cto. cto, conduttori di derivazione tipo N07V-K, morsettiere per le linee in ingresso ed in uscita, barra collettiva per i conduttori di protezione, numerazione delle morsettiere e dei conduttori, accessori di cablaggio e montaggio, canalizzazioni in PVC autoestinguento, targhette indicatrici. euro (quattromilacinquecento/00)	cadauno	4'500,00
Nr. 69 0003 C	Quadro elettrico per impianto di pubblica illuminazione sub comparto C, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 con portello di chiusura lucchettabile, dotato di tutte le apparecchiature di comando e controllo compreso relè astronomico in grado. Il quadro sarà configurato in modo da controllare fino a 4 zone con circuiti per mezza notte e tutta notte e sarà adeguato alla potenza dei carichi previsti" Il quadro sarà corredato di: Barratura in rame elettrolitico dimensionata in funzione della In dell'interruttore installato a monte e della corrente presunta di cto. cto, conduttori di derivazione tipo N07V-K, morsettiere per le linee in ingresso ed in uscita, barra collettiva per i conduttori di protezione, numerazione delle morsettiere e dei conduttori, accessori di cablaggio e montaggio, canalizzazioni in PVC autoestinguento, targhette indicatrici. euro (duemilaottocento/00)	cadauno	2'800,00
Nr. 70 364.1.1.1	Rinfianco di condutture con sabbia di frantumazione eseguito a mano, compresi compattazione a mezzo meccanico, bagnatura e spianamento. euro (settantacinque/69)	m3	75,69
Nr. 71 364.3.1.4	Riempimento di buche o scavi stradali con inerte lapideo di pezzatura 25-60 eseguito con mezzi meccanici, con materiali scevri da sostanze organiche, compreso compattazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, fornitura inerte, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata. euro (cinquantauno/30)	m3	51,30
Nr. 72 008	Realizzazione di attraversamento di fossetta stradale costituito da tubo in cemento d. 630 posizionato con soletta sovrastante in cls armato carrabile sp cm 10, compreso scavi, rinfianchi, opere accessorie ed ogni materiale per la realizzazione a perfetta regola d'arte. euro (cinquemila/00)	cadauno	5'000,00
Nr. 73 04.E02.009.0 01	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; inclusi additivi attivanti di adesione con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compreso 4 cm euro (quattordici/83)	m2	14,83
Nr. 74	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio h 8 metri.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0009 B	euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 75 0009 A	Fornitura e posa in opera di palo h 4 metri, rastremato con attacco da 60-67, in acciaio pressofuso verniciato a polvere colore antracite. euro (trecentoventi/00)	cadauno	320,00
Nr. 76 260.4.1.1	Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'are di reimpiego nell'ambito del cantiere fino alla profondità di 150 cm. euro (sei/89)	m3	6,89
Nr. 77 203.6.1.1	Rinterro o riempimento di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale terroso depositato sull'orlo dello scavo. euro (quattro/26)	m3	4,26
Rosignano Marittimo, 16/03/2015			
Il Tecnico			