

**Comune di Rosignano Marittimo (frazione di VADA)
Provincia di Livorno**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria.
Collegamento stradale dal nuovo lotto alla stazione ferroviaria di Vada.
1° Stralcio funzionale

COMMITTENTE: Vada Village di Boldrini Silvia & C. s.a.s.

PROGETTISTI: Dott. ing. Aurelio Benocci _ via Roma, 68 - 57126 Livorno
Dott. ing. Carlo Campera _ via Grotta delle Fate, 101 - 57128 Livorno
Dott. ing. Claudio Neri _ via Roma, 68 – 57126 Livorno

Data: 27 Settembre 2016

n. progr.	n. articolo	LAVORI PROVVISTE	parti simili	lunghezza	FATTORI larghezza	altezza	unità mis.	NEGATIVI	POSITIVI	PREZZI UNITARI	IMPORTO LAVORI	IMPORTI PARZIALI
		totale					mc		52,61	14,60	768,05	
	1.02.02	Fornitura e posa in opera di tubazione in polipropilene corrugato esternamente e liscia internamente a doppia parete SN 16 diam. φ 300 int., posato su massetto di platea, rivestimento in cls preconfezionato non strutturale C10/15 fino alla copertura di cm 10 dell'estradosso della tubazione e successivo riempimento con sabbia per altri 30 cm sopra la generatrice; le barre dovranno essere dotate di apposito bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni successive della testata di tubo che sarà inserita nel bicchiere					m		68,70	55,00	3.778,50	
	1.02.04	Riempimento dei cavi con materiali aridi, polveroni di granulatore provenienti da cave locali					mc		16,54	16,00	264,62	
		totale										
	1.02.06	Costruzione di pozzetto di ispezione 120x120 comprensivo di lastra di copertura in cls prefabbricato carrabile, collo in muratura di mattoni e chiusino in ghisa sferoidale carrabile					n		2,00	1.200,00	2.400,00	
		Totale 1.02										7.211,18
		TOTALE										158.693,52